

VE 437

Villa Antonucci, detta "Casino del Prete"

Comune: Stra

Località: Fossolovara

Via Nazionale, 39

Irvv 00004414

Ctr 127130

Dati catastali: F. 3, M. 233 / 238



La villa sorge sul lato sinistro del naviglio Brenta, alle spalle delle scuderie di villa Pisani "Nazionale"; è collocata all'interno di un lotto di forma irregolare con orientamento nord-sud. Il lato posteriore confina con gli impianti sportivi del comune di Stra. Non si hanno notizie certe sulla genesi del complesso, noto anche col nome di "Casino del Prete", esso comunque è documentato nel 1761, in un disegno planimetrico steso dal perito Pietro Brandolese e conservato presso l'Archivio di Stato di Venezia. Le caratteristiche architettoniche, in ogni caso, lasciano ipotizzare un'edificazione nel corso del Settecento,

o, quanto meno, a tale epoca è riconducibile la definizione dell'assetto attuale. Il complesso, racchiuso entro una cinta murata, è composto di un blocco padronale, di forma rettangolare, con impianto a salone passante, a due piani con abbaino, e da una barchessa porticata leggermente discosta. La facciata principale s'impone su quattro grandi paraste doriche bugnate che definiscono tre settori all'interno dei quali si collocano con regolari allineamenti aperture rettangolari, unite da fasce d'intonaco rilevato; al centro del primo piano si apre una porta finestra con balcone a balastrini in pietra lavorata a rilievo;



Stato attuale. Facciata principale, dettaglio dell'attico (Archivio IRVV)

Particolare dell'asse centrale (Archivio IRVV)

Stato attuale. Scorcio della barchessa (Archivio IRVV)



sopra la cornice di gronda, che corre continua lungo tutta la facciata poggiante sui capitelli delle paraste, è collocato secondo l'asse di simmetria centrale un piano attico, costituito da un abbaino concluso da un timpano raccordato da eleganti volute. A completare l'apparato decorativo sono alcune sfere poste ad acroterio sul timpano e sui vertici laterali del tetto. Lo stato di conservazione del blocco padronale risulta scarso, mentre la barchessa è in buono stato di manutenzione.