

VE 326

## Villa Careggiani, Barin

*Comune:* Noale

*Frazione:* San Dono

Via San Dono, 133

Irvv 00000686

Ctr 127 NO

*Dati catastali:* F. 13, M. 24A



Sulla strada che da Noale conduce a Padova, in un lotto pianeggiante di forma sostanzialmente regolare prospiciente la strada, sorge villa Careggiani, Barin. L'accesso all'edificio, separato dalla strada da un piccolo giardino, con fronte principale orientato a nord, avviene da un cancello di modestissime dimensioni in ferro battuto antistante la carreggiata stradale. È probabile che la fabbrica possa risalire alla fine del Cinquecento poiché la serliana sul fronte principale pare denunciare la conoscenza da parte delle maestranze che li operavano di elementi architettonici comu-

ni del periodo (Bassi, 1987). Del complesso originario a oggi rimane solo una piccola parte. In una carta topografica della zona datata 1610 l'edificio aveva una facciata composta di tre parti, intervallate da due canne fumarie, di cui rimane solo il corpo di destra, a occidente. Lo stesso dicasi per le adiacenze che negli anni sono state ridotte fino a essere completamente distrutte. Anche la piccola cappella settecentesca dedicata alla Sacra Famiglia è stata demolita. Ne è rimasta testimonianza nella descrizione effettuata nel 1953 da Muraro (Bassi, 1987). In origine la villa apparteneva alla fa-



## NOALE

miglia Vendramin, come si può dedurre dalla mappa del 1610; nell'Ottocento fu abitata dalla famiglia Careggiani e oggi è di proprietà Barin.

Il fronte principale si sviluppa su tre livelli, di cui l'ultimo ammezzato, e l'elemento che lo caratterizza è la serliana del piano nobile, costituita da un arco a tutto sesto su piedritti affiancato da due aperture rettangolari con sopra luce; il tutto sottolineato da mostre in pietra e coronato da una cornice aggettante; questa è posta sopra l'ingresso principale, e non se ne può apprezzare interamente la composizione in quanto le due aperture

laterali sono state tamponate. Le finestre sono architravate, delle stesse dimensioni al piano terra e a quello nobile, mentre sono sostanzialmente quadrate nel sottotetto. Il fronte è concluso da una cornice lapidea modanata con dentelli.

Alla destra e alla sinistra del corpo principale sono addossati due annessi di modestissima fattura. La villa appare in buono stato di conservazione così come pure le adiacenze.

*Stato attuale. Particolare della pseudo-serliana nella facciata principale della villa (Archivio IRVV)*

*Stato attuale. Annesso orientale della villa (Archivio IRVV)*

