

VE 473

Villa Marin, Reis

Comune: Teglio Veneto
Via Municipio, 12

Irvv 00001809
Ctr 086 SE

Dati catastali: F. 4, M. 100 / 107



Costruito sul sedime della villa settecentesca dei Marin, oggi nel centro abitato, il complesso è stato radicalmente ristrutturato sul finire dell'Ottocento, quando venne acquistato dai Reis. E nonostante l'intervento di restauro del 1945, esso non si presenta oggi in buone condizioni: in particolare gli annessi rustici che, disposti ortogonalmente ai lati del corpo principale, verso ovest, denotano un livello conservativo appena mediocre.

A pianta rettangolare, l'edificio dominicale si caratterizza di nove assi e si eleva su tre piani, spartiti da cornici marcapiano. Al centro del prospetto princi-

pale, orientato a occidente, è collocato un pronao formato da quattro colonne ioniche che reggono una terrazza con parapetti a balaustri in pietra. Diverso è il trattamento della superficie muraria: bugnato liscio al piano terra, intonaco a losanghe bicrome ai due piani soprastanti. Al piano nobile, inoltre, le finestre rettangolari sono dotate di timpani semicircolari, a differenza del livello soprastante, dove l'imposta delle finestre è affiancata da una coppia di mensole che funge da sostegno per il cornicione di gronda, sporgente. Posti a sinistra e a destra del corpo dominicale e rispettivamente adibiti a granai e scu-



derie, gli annessi presentano una pianta rettangolare di dimensioni simili; stretta e lunga, essa appare adeguata alla specifica destinazione d'uso. La lavorazione della superficie muraria è identica a quella sopra descritta: oltre che fisicamente, le adiacenze sono perciò anche visivamente collegate al nucleo centrale, benché ridotte in altezza. Entrambe, inoltre, presentano sul lato corto a ovest, cioè sulla facciata verso via Roma, un portale d'accesso ad arco a tutto sesto, tamponato nelle scuderie, e affiancato da due finestre rettangolari: le stesse che si trovano al piano superiore.

Il giardino che si estende di fronte alla villa verso oriente è racchiuso entro un muro di cinta che unisce le adiacenze.



Stato attuale. L'ingresso principale (Archivio IRVV)
Stato attuale. Scorcio del parco sul retro della villa (Archivio IRVV)
Stato attuale. Facciata delle scuderie verso via Roma (Archivio IRVV)